

1 - OPERE CIVILI

Legenda: **Ut/P.S.** **Ut = utente;** **P.S. = personale specializzato**

1 – OPERE STRADALI

1.2 – MANTO BITUMINOSO

- **Collocazione** : area di progetto
- **Rappresentazione Grafica**

Vedasi: Tav. P.03-P.04-P.05-P.06.

Anomalie riscontrabili

- fessurazioni
- deformazioni

Controlli	Periodicità controlli	Risorse	Ut/P.S.
Controllo visivo dell'opera di eventuali danneggiamenti locali del manto	Ogni anno	Non necessarie	Ut
Interventi	Periodicità Interventi	Risorse	Ut/P.S.
Ripresa dello strato di tappetino	Tre anni	Conglomerato bituminoso	P.S.

1 - OPERE CIVILI

1 – OPERE STRADALI

1.2 – MANUTENZIONE CORDOLI

- **Collocazione** : area di progetto
- **Rappresentazione Grafica**

Vedasi: Tav. P.03-P.04-P.06.

Anomalie riscontrabili

- fessurazioni
- deformazioni
- imbarcamento

I principali sintomi del degrado sono:

1. efflorescenza e macchie;
2. Fessurazioni;
3. Macchie per flusso di sali, polveri, inquinanti vari;
4. Mobilità eccessiva dei giunti.

Controlli	Periodicità controlli	Risorse	Ut/P.S.
Controllo visivo dell'opera di eventuali danneggiamenti locali del rivestimento in pietra	Ogni sei mesi	Non necessarie	Ut
Interventi	Periodicità Interventi	Risorse	Ut/P.S.
Sostituzione delle lastre	Quando necessario	Attrezzature manuali e malta	P.S.

1 - OPERE IN VERDE

1 – PIANTUMAZIONE AIUOLE

1.2 – ALBERI E ARBUSTI

- **Collocazione** : area di progetto
- **Rappresentazione Grafica**

Vedasi: Tav. P.03-P.08.

Anomalie riscontrabili

- crescita disordinata
- presenza di parassiti
- secco

I principali sintomi del degrado sono:

1. Portamento disordinato;
2. Ingiallimento;
3. Perdita fogliame.

Controlli	Periodicità controlli	Risorse	Ut/P.S.
Controllo visivo della pianta	Ogni mese	Non necessarie	Ut
Interventi	Periodicità Interventi	Risorse	Ut/P.S.
Potatura	Annuale	Attrezzatura meccanica	P.S.
Concimazione	Semestrale	Attrezzature manuali	P.S.