

Comune di PALERMO

Provincia

Palermo

ELENCO PREZZI

OGGETTO

**Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'asilo nido
"Grillo Parlante" di via Caduti senza Croce, 22 - PA**

COMMITTENTE

Comune di Palermo

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
115.4.14.6		Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm. EURO DICIANNOVE/10 Incidenza manodopera: 46,00%	€/metro	19,10
215.4.24		Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTADUE Incidenza manodopera: 32,00%	€/cadauno	62,00
31.1.9		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. EURO CENTOQUARANTASEI/70 Incidenza manodopera: 57,00%	€/metro cubo	146,70
43.1.1.2		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15. EURO CENTOVENTIQUATTRO Incidenza manodopera: 5,00%	€/metro cubo	124,00
56.2.6		Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTISEI/70 Incidenza manodopera: 43,00%	€/metro quadrato	26,70
69.1.9.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; EURO DICIANNOVE Incidenza manodopera: 63,00%	€/metro quadrato	19,00
721.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p style="text-align: right;">EURO DIECI/50 Incidenza manodopera: 76,00%</p>	€metro quadrato	10,50
821.1.26		<p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTIQUATTRO/70 Incidenza manodopera: 0,00%</p>	€metro cubo	24,70
99.1.7		<p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTIQUATTRO/90 Incidenza manodopera: 66,00%</p>	€metro quadrato	24,90
1021.1.6		<p>Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p style="text-align: right;">EURO DIECI/60 Incidenza manodopera: 77,00%</p>	€metro quadrato	10,60
112.5.2.2		<p>Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto a falde così composto: pilastrini telescopici zincati per formazione pendenze, arcarecci in profilati metallici zincati (maglia circa 3,00x1,30 m), canali di gronda in acciaio zincato preverniciato (spessore 0,8 mm) e copertura in lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte:</p> <p>con lamiera della copertura in acciaio spessore 0,60 mm.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOVENTI/10 Incidenza manodopera: 15,00%</p>	€metro quadrato	120,10
315.4.14.5		<p>Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..</p> <p>per diametro di 100 mm.</p> <p style="text-align: right;">EURO DICIASSETTE/90 Incidenza manodopera: 49,00%</p>	€metro	17,90

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
12	AP.01	<p>Fornitura e collocazione di lattonerie standard in alluminio preverniciato (colori basi Testa di Moro-Bianco/Grigio -Verde Pallido) spessore mm. 1, posta a qualunque altezza, per la formazione di scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, compreso accessori di fissaggio (escluso eventuali staffe di supporto). I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTANOVE/58 Incidenza manodopera: 0,00%</p>	€metro quadrato	49,58
13	AP.02	<p>Intervento di, pulizia, sigillatura e revisione degli imbocchi dei pluviali per collegamento ai nuovi canali di gronda, compreso di imbuto, raccorderia, sigillanti e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTANTACINQUE/36 Incidenza manodopera: 0,00%</p>	€metro quadrato	85,36
14	AP.03	<p>Rimozione di scossaline metalliche dello sviluppo fino a 70 cm. collocate come davanzali o come copertine su muretti d'attico etc. compreso l'eventuale smontaggio di tasselli, il ripristino dei piani di posa, compreso altresì il carico su mezzo di trasporto ed il trasporto a discarica autorizzata.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTRO/23 Incidenza manodopera: 0,00%</p>	€metro	4,23
PALERMO li 16/01/2015				
IL PROGETTISTA				

