

Comune di Palermo

Provincia

Palermo

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali della D.D. Ferrara, plesso Valverde sito in Palermo Via Valverde civ. 2

COMMITTENTE

COMUNE DI PALERMO - AREA INFRASTRUTTURE UFFICIO OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
121.1.18		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO TRE/93	€/metro quadrato	3,93
221.1.19		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO QUATTRO/32	€/metro quadrato	4,32
37.2.7		Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove costruzioni) nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m3 per tutta la durata dei lavori EURO QUINDICI/10	€/metro cubo	15,10
47.2.8		Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui alla voce 7.2.3 EURO QUATTORDICI	€/cadauno	14,00
57.2.4		Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO OTTO/68	€/metro cubo	8,68
67.2.6		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base EURO TRE/19	€/metro cubo	3,19
714.5.2.5		Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W EURO SETTANTATRE/30	€/cadauno	73,30
814.1.2.1		Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm2	€/cadauno	23,00
		EURO VENTITRE		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
	9AN.1	Fornitura e collocazione di controsoffitto costituito da pannelli in fibra minerale composta da una miscela di lame minerali biosolubili NC, elementi di riempimento inorganici e da speciali leganti organici idrofobici, con superficie in vista trattata da una mano di primer e successivamente verniciata, dimensioni modulari 600x600 mm, classe 1 con reazione a fuoco fino a REI 120, installati su struttura del tipo a vista con profili in alluminio da mm 24 o 15 preverniciato nei colori a scelta della D.L.. In opera a qualunque altezza, escluso l'onere del ponteggio, compreso lo sfrido, tagli ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTA/01	€/metro quadrato	50,01
	10AN.2	Rimozione di lastra di vetro o plexiglass da infisso esistente di qualsiasi tipo e dimensione, compreso lo smontaggio dei fermavetri delle guarnizioni, la pulitura degli alloggiamenti ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio. EURO SEI/53	€/metro quadrato	6,53
	11AN.3	Fornitura e collocazione di lastra di plexiglass trasparente di mm4 da montare su infisso esistente di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il taglio, lo smontaggio ed il montaggio dei fermavetri ed eventuale integrazione delle guarnizioni, la pulitura della superficie ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito. EURO QUARANTANOVE/27	€/metro quadrato	49,27
		Palermo lì		
		IL PROGETTISTA		