FOTO N° 2

FOTO N° 3

INIZIO PRIMA FASE FUNZIONALE
Progr. 3+621.00

RIMOZIONE PALI TE (FOTO N°2)

MARCIAPIEDE IN SX ESISTENTE DA DEMOLIRE L= 192.50m

FOTO N°3

MARCIAPIEDE IN DX ESISTENTE DA DEMOLIRE L= 194m

MURO ENEL DA DEMOLIRE h=4.50m L=.80m

RIMOZIONE MASSICCIATA FERROVIARIA Mq. 1447.45

Porgr. 3+814.48

TR01 - TRINCEA UCCIARDONE

Nord

SEZIONE N° 6



SEZIONE N° 9



LEGENDA

- Demolizione marciapiedi linea ferroviaria
- Rimozione massicciata ferroviaria art. AM.ML.M.201.D
- Demolizione muri
- 46 — Numerazione di riferimento edifici
- Taglio e rimozione di alberi
- Piantumazione alberi di Magnolia

QUADRO D'UNIONE

COMUNE DI PALERMO

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STUDI RILIEVI E INDAGINI

Demolizioni
Planimetria con individuazione delle Demolizioni
TR01 - TRINCEA UCCIARDONE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	P8	OC0100	008	C	1:500

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGIN... (Capogruppo Mandataria)

sab (Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione a seguito Rdv RS07-1W01_11_298	C. Di Serio	09.11.11	R. Piccirillo	10.11.11	S. Esposito	10.11.11
B	Emissione a seguito Istruttoria Novembre 2011	C. Di Serio	30.11.11	R. Piccirillo	01.12.11	S. Esposito	01.12.11
C	Emissione a seguito verbale di riunione del 10/01/2012	C. Di Serio	11.01.12	R. Piccirillo	11.01.12	S. Esposito	11.01.12

File:RS72-01-E-ZZ-P8-OC0100-008-C — n. Elab.: