KEY-PLAN



TABELLA MATERIALI FINITURE ESTERNE

	MATERIALE	CARATTERISTICHE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI / LOCALIZZAZIONE	TAVOLA
	PAVIMENTO IN LASTRE DI BILLIEM	Pavimento in lastre di billiem spessore cm. 2-3	Pavimentazioni esterne Piazza Castelnuovo, lastricato lungo i percorsi pedonali (Nocivo)	NP.SC.15
	PIASTRELLE IN GOMMA CON DISEGNO LISCIO	Pavimento in gomma da utilizzare per il sistema di segnaletica con disegni atti a favorire percorsi di orientamento, ed inoltre dotato per la realizzazione di percorsi e segnali guida, tra pavimento danneggiato e pavimento nuovo, dovranno essere realizzati dei raccordi, mediante utilizzo di elementi differenziati e sfilacciabile, realizzato attraverso strisce di gomma, antiscivolo	Percorsi per non vedenti lungo i percorsi pubblici	NP.SB.06 (LAMO 2014)*
	SISTEMAZIONE A VERDE	Tornerà vegetale con aiuole di piante e cotiche, comeguente formazione a vertice di piante tipiche di zona.	Aree verdi esterne	Tornero vegetale SB.NP.SC.01-A Tavola SB.NP.SC.01-A
	ESSENZE ARBOREE	Phoenix Dactifera	Aree verdi esterne	NP.SC.09
	ESSENZE ARBOREE	Platanus Orientalis Yuto 18/20 cm	Aree verdi esterne	NP.SC.10 NP.SC.11

LEGENDA

- (SF) Scala fissa n
- (SM) Scala mobile n
- (AS) Ascensore n

COMUNE DI PALERMO

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE: TECHNIS

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STAZIONE POLITEAMA (FV03)

PIANTA LIVELLO ACCESSI
TAV.1 DI 2

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	PA	FV0300	0001	C	1:100

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGIN (Capogruppo Mandataria)

sab (Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	C. Trevisiol	05.08.10	R. Piccirillo	05.08.10	S. Esposito	05.08.10
B	Emissione a seguito revisione interna	M. Perrino	01.10.10	R. Piccirillo	01.10.10	S. Esposito	01.10.10
C	Revisione a seguito istruttoria RSTO-01/E.A4.IS.PV0100.001.A	M. Perrino	29.07.11	R. Piccirillo	29.07.11	S. Esposito	29.07.11

File:RS72-01-E-ZZ-PA-FV0300-001-C